

**ПРЕДМЕР РАДОВА НА ТЕХНИЧКОЈ ЗАШТИТИ СПОМЕН ПАРКА
"БРДО МИРА" У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ**

Р.Б.	Опис радова	Ј.М.	кол.
I	СПОМЕН КОСТУРНИЦА		
1.	РЕСТАУРАЦИЈА КАМЕНЕ ОГРАДЕ		
	Чишћење оградног зида 40x60 цм/70 м, степеница 30x20 цм/15 м и ивичњака-опсега 15x10 цм/ 31 м од тесаног камена механичким и хемијским путем.	м2	85
	Попуњавање испалих и испуцалих fuga одговарајућим трајно еластичним репаратурним материјалом.	м2	85
	Консолидација површина одговарајућим средством за природни камен.	м2	85
	Заштита и импрегнација површина хидрофобним средством за природни камен.	м2	85
2.	ПЛАТО ИСПРЕД СПОМЕНИКА		
	Замена венецијанског тераца испред споменика плочама од природног камена 2 x 30 м2.	м2	60
3.	РЕСТАУРАЦИЈА СПОМЕНИКА		
	Чишћење камених споменика 2 ком дим. 80-140/55/300 цм и постоља 120/25 цм механичким и хемијским путем.	ком	2
	Попуњавање испалих и испуцалих fuga одговарајућим трајно еластичним репаратурним материјалом.	м2	11
	Чишћење мермерних натписних плоча 2 ком и петокрака 2 ком.	ком	4
	Обнова слова 1300 ком	ком	1 300
	Обнова симбола "срп и чекић" 2 ком	ком	2
	Заштита и импрегнација површина хидрофобним средством за природни камен.	м2	11
4.	РЕСТАУРАЦИЈА МЕТАЛНИХ ЕЛЕМЕНАТА		
	Чишћење од корозије, заштита и бојење металних ланаца 46 ком дужине око 1,5 м, артиљеријских зрна 48 ком ф 80/400 мм и јарбола 3 ком ф 100/6000 мм.		
	метални ланци 46 ком/1,5 м	м1	69
	артилјеријска зрна ф 80/400 мм	ком	48
	јарболи ф 100/6000 мм.	ком	3
5.	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ		
	Обезбеђење трофазне струје и воде потребне за извођење радова .		
	Струја	пау.	
	Вода	пау.	
	Израда бараке за смештај алата, опреме за рад и материјала.	пау.	
	Припремно завршни радови, транспорт, чишћење, прање и др.	пау.	