

ОПИС
за извођење радова техничке заштите на спомен комплекс
Борцима Црвене Армије у Јагодини

Бр.	Опис радова	Јед.м.	Колич.
1	Машинско прање и пескирање водом под притиском хоризонталних мермерних плоча на хумки дим. 17,13 x 3,6 м	м2	62,28
2	Машинско прање и пескирање водом под притиском централног споменика са стубцима од сивог полираног гранита дим. 52x66/77 цм.	м2	8,00
3	Машинско прање и пескирање водом под притиском спомена обележје на улазу у комплекс обложеног белим мермерним плочма (вертикални део је дим. 126-26/172 цм а постамент је дим. 150ш48/10-25 цм.	м2	6,74
4	Машинско прање и пескирање водом под притиском површина стаза, степеница и платоа полочаних кулије плочама	м2	330,00
5	Замена вертикалних обложних плоча дим. 30x40 50/3 цм од полирног црног гранита е свему према постојећем	м1	41,80
6	Замена дотрајале и испуцале облоге од мермерних плоча на постаменту споменика (горње површине и сокле) дим. 332x100/15-20/3 цм.		
	Поклопне плоча дим. 332-100/3 цм	м2	3,32
	Сокла 15-20/3	м1	8,64
	Вертикална плоча дим. 126x56/3 цм	ком	1
	Поклопна плоча дим. 130x30/3 цм	ком	1
7	Обнова слова бојењем у тону према постојећем (112 ком висине 10 цм, 13 ком висине 5 цм и уклесна ружа)	ком	126
8	Обнова слова на натписној плочи од црног гранита 16 ком висине 6 цм и 59 ком висине 3 цм	ком	75
9	Заштита и импреганација површина камена облога хумке	м2	74,82
10	Заштита и импреганација централног споменика	м2	13,05
11	Заштита и импреганација спомен обележја на улазу у комплекс	м2	6,74
12	Поправка фуга кулије плоча на платоима и стазама (плоче су дим 60x60 цм са отворном фугом 2 цм)	м2	330,00
13	Поправка степеништа дим 50/15 цм са обрадом чела газишта од бетона и потребном местимичном заменом оштећених газишта од кулије плоча	м1	40,00
14	Поправка сивих баштенских ивичњака уз стазе и степенице са препакивањем, фуговањем и додатком нових ивичњака дим 8x50/20 цм	м1	10,00
15	Санација бетонске чесме са завршном обрадом фасадом бојом	ком	1
16	Бојење металне ограде висине 90 цм на доњем платоу са придрањама	м1	15,00
17	Транспорт, чишћење комплекса		
	УКУПНО		2 568 163,50 РСД

Инженер амбасаде Русији у Србији



Олег Савостјанов